



MEZ-TECHNIK GmbH
 Bierwiesenstrasse 7
 D-72770 Reutlingen
 T +49 (7072) 60098-0
info@mez-technik.de
www.mez-technik.de



Stückliste

Klimax-Kanalaufmaßberechnung

Datum: 30.05.2017

Seite: 1 / 2

Auftrags-Nr.: 17000791	Best.-Nr.:	Komm.-Nr.:	Sachbearbeiter: Hartmut Abe	Liefertermin: 30.05.2017
Kd-Nr.: 123456	Kunde: Luftikus Luftkanal GmbH	Projekt: Baustelle 123	Abruf: Speisesaal EG	
Norm: Mitteldruck (M)-750/ +2000Pa	Material: Verzinkt	Druckstufe: Mitteldruck	Dichtheitsklasse: Dichtheitsklasse B	Abrechnung: DIN 18 379

Pos	Fnr	DIN	Anz	MinKantL	MaxKantL	MaxL	Umfang
EG-ZU-10	12	LT	1	300	700	700	2.000
EG-ZU-11	20	BS	1	300	700	1.356	2.000
EG-ZU-12	10	L	1	300	700	1.500	2.000
EG-ZU-13	20	BS	1	300	700	1.356	2.000
EG-ZU-14	10	L	1	300	700	1.000	2.000
EG-ZU-15	10	L	1	300	700	1.500	2.000
EG-ZU-16	10	L	1	300	700	1.500	2.000
EG-ZU-17	20	BS	1	300	700	283	2.000
EG-ZU-18	12	LT	1	300	700	650	2.000
EG-ZU-19	20	BS	1	300	700	283	2.000
EG-ZU-20	20	BS	1	300	700	1.356	2.000
EG-ZU-21	10	L	1	300	700	1.500	2.000
EG-ZU-22	10	L	1	300	700	1.500	2.000
EG-ZU-23	10	L	1	300	700	1.500	2.000
EG-ZU-24	10	L	1	300	700	1.000	2.000
EG-ZU-25	12	LT	1	300	700	650	2.000
EG-ZU-26	41	UA	1	300	700	505	2.000
EG-ZU-27	10	L	1	300	550	1.500	1.700
EG-ZU-28	10	L	1	300	550	1.500	1.700
EG-ZU-29	10	L	1	300	550	1.250	1.700
EG-ZU-30	41	UA	1	300	550	325	1.700
EG-ZU-31	10	L	1	300	300	1.500	1.200
EG-ZU-32	10	L	1	300	300	1.500	1.200
EG-ZU-33	10	L	1	300	300	1.500	1.200
EG-ZU-34	10	L	1	300	300	1.000	1.200
EG-ZU-35	1	BO	1	300	300	0	1.200
EG-AB-10	12	LT	1	300	700	850	2.000
EG-AB-11	20	BS	1	300	700	1.356	2.000
EG-AB-12	10	L	1	300	700	1.500	2.000
EG-AB-13	10	L	1	300	700	1.500	2.000
EG-AB-14	10	L	1	300	700	1.500	2.000



MEZ-TECHNIK GmbH
Bierwiesenstrasse 7
D-72770 Reutlingen
T +49 (7072) 60098-0
info@mez-technik.de
www.mez-technik.de



Stückliste

Klimax-Kanalaufmaßberechnung

Datum: 30.05.2017

Seite: 2 / 2

Auftrags-Nr.: 17000791	Best.-Nr.:	Komm.-Nr.:	Sachbearbeiter: Hartmut Abe	Liefertermin: 30.05.2017
Kd-Nr.: 123456	Kunde: Luftikus Luftkanal GmbH	Projekt: Baustelle 123	Abruf: Speisesaal EG	
Norm: Mitteldruck (M)-750/ +2000Pa	Material: Verzinkt	Druckstufe: Mitteldruck	Dichtheitsklasse: Dichtheitsklasse B	Abrechnung: DIN 18 379

Pos	Fnr	DIN	Anz	MinKantL	MaxKantL	MaxL	Umfang
EG-AB-15	10	L	1	300	700	1.500	2.000
EG-AB-16	10	L	1	300	700	1.250	2.000
EG-AB-17	1	BO	1	300	700	0	2.000